

Приложение №1
к приказу филиала АО «РИР Энерго» -
«Тамбовская генерация»
от «06» 07 2026 г. № 935-31/93-П

ПЛАН
по подготовке ПП «Тамбовская ТЭЦ» филиала АО «РИР Энерго» -
«Тамбовская генерация» к отопительному периоду 2026-2027 годов

По итогам анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, было выявлено:

Аварийные ситуации, инциденты и т.п. на оборудовании Тамбовской ТЭЦ, влияющие на надежное теплоснабжение потребителей – не выявлены, компенсирующие мероприятия не требуются.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт выполнения
1.	Текущий ремонт к/а БКЗ-160-100 ст. № 4	31.07.2026	
2.	Текущий ремонт к/а БКЗ-160-100 ст. № 5	30.09.2026	
3.	Текущий ремонт к/а БКЗ-160-100 ст. № 6	30.11.2026	
4.	Текущий ремонт к/а БКЗ-160-100 ст. № 7	31.08.2026	
5.	Текущий ремонт к/а БКЗ-420-140 ст. № 8	31.12.2026	
6.	Текущий ремонт к/а БКЗ-420-140 ст. № 9	30.09.2026	
7.	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-180 ст. № 4.	30.10.2026	
8.	Текущий ремонт турбины ПТ-40/50-8,8 ст. №5.	31.08.2026	
9.	Текущий ремонт турбины ПТ-60-130/13 ст. № 7.	30.09.2026	
10.	Текущий ремонт турбины Т-130/150-12,8-NG ст. № 8.	30.10.2026	
11.	Обеспечение нормативного запаса резервного топлива.	01.10.2026	
12.	Обеспечение наличия на рабочих местах оперативного и оперативно-ремонтного персонала необходимого перечня производственных инструкций, инструкций по охране труда, оперативных и технологических схем, укомплектованность рабочих мест утвержденными инструкциями и схемами в соответствии с перечнями.	01.07.2026	
13.	Проведение проверки знаний персонала, аттестации по вопросам промышленной и энергетической безопасности руководителей и специалистов.	В соответствии с графиками	
14.	Проведение тренировок с обслуживающим персоналом по планам действий по ликвидации последствий аварии или инцидента на опасных производственных объектах, противоаварийных тренировок с учетом ситуаций и неполадок, возникающих в период низких температур наружного воздуха.	В соответствии с графиками	
15.	Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, технического	В соответствии	

	освидетельствования, эксплуатационного контроля металла технологического оборудования объектов теплоснабжения и технических устройств, эксплуатирующихся в составе опасных производственных объектов.	с графиками	
16.	Проведение проверки исправности действия и настройки срабатывания предохранительных клапанов оборудования	В соответствии с графиками	
17.	Проведение комплексных обследований, наблюдений за осадками фундаментов, очередных (весенних и осенних) осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, в том числе, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов.	15.10.2026	
18.	Проведение испытаний тепловых сетей на прочность и плотность.	01.10.2026	
19.	Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегата ст. №5 с корректировкой режимных карт	30.11.2026	
20.	Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегата ст. №7 с корректировкой режимных карт	31.12.2026	
21.	Проверка готовности систем контроля и режима работы оборудования, автоматического регулирования и защиты.	В соответствии с графиками	
22.	Проведение обходов и осмотров оборудования тепловых сетей оперативным, оперативно-ремонтным и административно-техническим персоналом.	В соответствии с графиками	
23.	Обеспечение запаса материалов и запасных частей аварийного резерва в соответствии с утвержденным перечнем	01.10.2026	
24.	Утепление производственных зданий объектов теплоснабжения	01.10.2026	

Заместитель управляющего директора
филиала - главный инженер

А.В. Нечаев